

OBIECTIV: T434-CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de

lucrari

Obiectul: 4341-LUCRARI CONSTRUCTII

Categoricia de lucrari: 4341.01-AMENAJARE MASA PENTRU INFASAT

Nr. Materiale crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar
	Simbol			a) materiale
	Denumire resursa			b) manopera
	Observatii			c) utilaj
	Corectii			d) transport
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)

FINANCIARA	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE
------------	------------------	--	--	----------

5	0	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---

1	CD15A	02	MP	8,60000
---	-------	----	----	---------

PERETI DIN PAN DE GIPSCARTON MONT 1 STRAT PE

FIECA

RE FATA, PE STRUCT MET DIST INTRE MONTANTI 60

CM

L:LC05G	-0002:8558011	-SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 35MM/1000
SUPERRAPID		
L:LC25F	-0006:8526021	-SALTEA VATA MINERALA 100MM
L:LC27B	-0006:8527016	-PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM
1200/2500		
L:LC49D	-0003:8535042	-PROFIL DE CONTUR UW 100/0.6/4000 DIN OTEL
GALVANIZAT		
L:LC49E	-0015:8535030	-PROFIL DE STRUCTURA CW 100/0.6/2750 DIN
OTEL GALVANIZAT		
L:LC74B	-0002:8521046	-BANDA HARTIE PT.ROSTURI PLACI GIPSCARTON
75M/ROLA		

2	CD17A	02	MP	9,36000
---	-------	----	----	---------

PLACARE PERETE DE ZIDARIE CU PLACI DE

GIPSCARTON,

FIXATE CU MORTAR ADEZIV

L:LC27B	-0005:8527015	-PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM
1200/2000		

Formular F3

ExecutTCTM Obiec T434 Obie4341 Cate4341.01

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

3	SC17XA	93	BUCATA	1,00000	
---	--------	----	--------	---------	--

OGLINDA SANITARA 190X90 MONTATA PE PERETE

L:90061 -0002:2506709 -OGLINDA 190X90

4	SC17XA	93	BUCATA	1,00000	
---	--------	----	--------	---------	--

OGLINDA SANITARA 150X90 MONTATA PE PERETE

L:90061 -0001:2506694 -OGLINDA 150X90

5	CK03B1	82	MP	2,10000	
---	--------	----	----	---------	--

USA STEJAR 100X210

L:10156 -0057:2933586 -USA STEJAR 100X210

6	RPCR08A	02	MP	21,00000	
---	---------	----	----	----------	--

VOPSIREA, ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA PA BAZA DE
ARACET-VINACET, LA INT-EXT, 2 STRATURI, TENCUIELI
EX

L:LC68G -0046:6104353 -VOPSEA LAVABILA ALBA

OBIECTIV: T434-CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de
lucrari

Obiectul: 4341-LUCRARI CONSTRUCTII

Categoría de lucrari: 4341.02-AMENAJARE BUCATARIE

Nr. Materiale	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar
------------------	----------------------	-------	------------	---------------

crt.	Simbol	F3.txt	a) materiale
	Denumire resursa		b) manopera
	Observatii		c) utilaj
	Corectii		d) transport
	Liste anexe		Total(a+b+c+d)

-----			-----		
SECTIONE TEHNICA			SECTIONE FINANCIARA		

0	1	2	3	4	5

1	RPCT02XA	93	MP	9,00000	
---	----------	----	----	---------	--

DEMOLARE PERETI DESPART, EXECUTATI DIN
GIPSCARTON

2	CD15A	02	MP	9,00000	
---	-------	----	----	---------	--

PERETI DIN PAN DE GIPSCARTON MONT 1 STRAT PE

FIECA

RE FATA, PE STRUCT MET DIST INTRE MONTANTI 60

CM

L:LC05G	-0002:8558011	-SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 35MM/1000
SUPERRAPID		
L:LC25F	-0006:8526021	-SALTEA VATA MINERALA 100MM
L:LC27B	-0005:8527015	-PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM
1200/2000		
L:LC49D	-0003:8535042	-PROFIL DE CONTUR UW 100/0.6/4000 DIN OTEL
GALVANIZAT		
L:LC49E	-0015:8535030	-PROFIL DE STRUCTURA CW 100/0.6/2750 DIN
OTEL GALVANIZAT		
L:LC74B	-0002:8521046	-BANDA HARTIE PT.ROSTURI PLACI GIPSCARTON
75M/ROLA		

Formular F3

ExecutCTM Obiec T434 Obie4341 Cate4341.02

0	1	2	3	4	5

3	CK03A	02	MP	1,89000	
---	-------	----	----	---------	--

USA INTERIOARA 90X210

L:LC05B	-M :5829126	-SURUB MONTAJ TAMPLARIE 6X150
L:LC29F	-0001:2928476	-USA INTERIOARA 90X210

4	RPCK45B	02	MP	8,84000	
---	---------	----	----	---------	--

DESFACEREA PARDOSELILOR CALDE-PARCHET

5	CG37A	02	MP	8,84000
---	-------	----	----	---------

PARCHET DIN PARCHET LAMINAT

L:LC61A -0034:2942886 -PARCHET LAMINAT

6	RPCR08A	02	MP	56,00000
---	---------	----	----	----------

VOPSIREA, ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA PA BAZA DE

AR

ACET-VINACET, LA INT-EXT, 2 STRATURI, TENCUIELI

EX

L:LC68G -0046:6104353 -VOPSEA LAVABILA ALBA

Formular F3

OBIECTIV: T434-CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4341-LUCRARI CONSTRUCTII

Categoría de lucrari: 4341.03-INSTALATII SANITARE

Nr. Materiale crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar
	Simbol			a) materiale
	Denumire resursa			b) manopera
	Observatii			c) utilaj
	Corectii			d) transport
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5
1	SA20A	99	M	16,00000	

TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC (PE,PP,PP-R),SUDURA

-EL

ECTROFUZIUNE,IN COND.DE LEG.LA OB.SANITARE,D=

20MM

L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
EXTERIOR 20MM

L:SL06A -0058:6719477 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL
EXTERIOR 20 MM

L:SL06B -0093:6719512 -COT CU SUPORT
PT.RAC.OB.SANITARE,POLIPROPILENA,20MM 1/2

F3.txt
 L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20
 MM
 L:SL06F -0119:6719538 -RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL
 20 MM 1/2"
 L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI
 ELECTROFUZIUNE-COPRAX

 2 SB16C1 82 M 16,00000

TEAVA PVC-U NEPLASTIF.

PT.CANALIZARE,MONT.APARENT

IN HISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50MM

 Formular F3 ExecutTCTM Obiec T434 Obie4341 Cate4341.03

 0 1 2 3 4 5

 3 SB17A1 82 BUCATA 8,00000

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN

LIPIRE

LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 32 MM

L:11432 -0001:6712227 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 32

 4 SB17C1 82 BUCATA 6,00000

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN

LIPIRE

LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 50 MM

L:11432 -0003:6712241 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50

 5 SB19A1 82 BUCATA 2,00000

RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE

PR

IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D= 50 MM

L:11433 -0001:6712813 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50

 6 SB22B1 82 BUCATA 4,00000

REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,CU

E PRIN LIPIRE,AVIND D= 50- 32 MM

 7 SC36A1 82 BUCATA 1,00000

SPALATOR DUBLU PENTRU VASE,DIN TABLA DE INOX

DUBLU

Formular F3

ExecutTCTM Obiec T434 Obie4341 Cate4341.03

0	1	2	3	4	5
,MONT PE MOBILIER BUCATARIE					
L:11430 -0003:4200361 -SPALATOR TABLA EMAIL DUBLU					
8	SE21C1	82	BUCATA	1,00000	

LAVOAR SI PLATFORMA DE MOBILIER PENTRU SCHIMBARE

S

CUTECE LA BEBELUSI.

9	SC19A1	82	BUCATA	1,00000	
---	--------	----	--------	---------	--

SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE PORTELAN

SANI

TAR

L:11405 -0010:4202785 -SIFON PT LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1"

10	SC20A1	82	BUCATA	1,00000	
----	--------	----	--------	---------	--

SIFON PT.SPALATOR DUBLU(PANT.)DE 1 1/2",SIMBOL

797

11	SD08A1	82	BUCATA	1,00000	
----	--------	----	--------	---------	--

BATERIE AMESTECATOARE DE PENTRU SPALATOR,DIN

IINO

X SAU ALAMA,AVIND D=1/2 TOLI

L:11413 -0008:4201470 -BATERIE AMESTEC SPALATOR ALAMA
T.FLX.JET.PERL.1/2"S8732

Formular F3

ExecutTCTM Obiec T434 Obie4341 Cate4341.03

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

F3.txt
12 SD06A1 82 BUCATA 1,00000

BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAVOAR

AVIND

D=1/2 TOLI

L:11413 -0017:420135 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. STATIVA
S8732

13 SE48A1 82 BUCATA 1,00000

INCALZITOR DE APA ELECTRIC, CU CAPACITATEA DE 20L

14 RPCU09A1 82 BUCATA 2,00000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE BETON SIMPLU SAU PIATRA

SUB

15CM SECTIUNE 50-300 CMP

15 SF03A1 82 M 16,00000

EFFECTUARE PROBA DE ETANS. LA PRES. A INST. INTR. DE

APA, DIN TEVI PVC MONT. IN CANAL. INCLUSIV ARMATURI

Formular F3

OBIECTIV: T434-CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

LISTA

antitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4341-LUCRARI CONSTRUCTII

Categoria de lucrari: 4341.04-INST ELECTR - CAMERA INFASAT

Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar
crt. Simbol
Denumire resursa
Observatii
Corectii
Liste anexe
a) materiale
b) manopera
c) utilaj
d) transport
Total(a+b+c+d)

FINANCIARA

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE

0 1 2 3 4 5

1 EA01A 99 M 30,00000

TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <=

2

5 MM, MONTAT INGROPAT

L:EL01 -M :2303550 -TUB FLEXIBIL PVC 16

2 EA01A 99 M 21,00000

TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <=

2

5 MM, MONTAT INGROPAT

L:EL01 -M :6704137 -TUB FLEXIBIL PVC 20

3 EC05A 99 M 34,00000

CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE

PROT.,PT.RACOR

D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. <=16 MMP

L:EL15 -M :3164247 -CABLU CYY-F 3X1,5 MMP

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl.

Formular F3

ExecutTCTM Obiec T434 Obie4341 Cate4341.04

0	1	2	3	4	5
4	EC05A	99	M	24,00000	

CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE

PROT.,PT.RACOR

D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. <=16 MMP

L:EL15 -M :3484953 -CABLU CYY-F 3X2,5

5 EA13A1 99 3,00000

DOZA DISTRIBUTIE AK

L:EL03G -0005:7319010 -DOZA DE RAMIFICATIE D 21/4

6 EA13A 99 BUCATA 3,00000

DOZA APARAT SIMPLU SAU MODULABIL, CU MONTAJ ST

SAU

IN PERETI DE GIPSCARTON

L:EL03G -M :8000149 -DOZA PENTRU APARATE

7	EE22C	99	BUCATA	5,00000
---	-------	----	--------	---------

CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT SAU CU LED,

PT.PLAFOA

NE FALSE, TIP SPOT MOBIL SAU FIX

L:EL21B1 -M :1006 -CORP ILUMINAT SPOT CU LED

8	EF06A	99	BUCATA	6,00000
---	-------	----	--------	---------

RACORDAREA CONDUCTOARELOR DIN AL.SAU CU., LA

BORNE

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl.

Formular F3 ExecutTCTM Obiec T434 Obie4341 Cate4341.04

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

(AP.,MOTOARE,TABLOURI), S.COND. <= 50 MMP, INCL.

Racordare circuite de alim la sursa existenta

L:EL14 -M :5204118 -CLEME SIR S1

9	EF08A1	82	BUCATA	30,00000
---	--------	----	--------	----------

RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.

,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP

\$

Legaturi la aparataj si in doze de derivatii

10	ED01B	99	BUCATA	1,00000
----	-------	----	--------	---------

APARAT DE

COMUTARE,SEMNALIZ.(INTRERUP.,COMUTATOR,P

RIZA,BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,IN DOZA DE APARAT

intrerupator dublu ST

L:EL18 -0054:5520366 -COMUTATOR CUMPANA ST.S

11	ED01B	99	BUCATA	2,00000
----	-------	----	--------	---------

APARAT DE

COMUTARE,SEMNALIZ.(INTRERUP.,COMUTATOR,P

RIZA,BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,IN DOZA DE APARAT

Priza dubla ST

L:EL18 -0124:5536236 -PRIZA MONOBLOC ST DUBLA SIMB 158
250V 10A NI3185

12 EH01A 99 BUCATA 2,00000

INCERCAREA CABLULUI DE ENERGIE ELECTRICA DE MAX.

1

KV (MASURAT LA BUCATA TRONSON)

Verificare circuite electrice dupa montaj

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl.

Formular F3 ExecutTCTM Obiec T434 Obie4341 Cate4341.04

0 1 2 3 4 5

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl.

Formular F3

OBIECTIV: T434-CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de

lucrari

Obiectul: 4341-LUCRARI CONSTRUCTII

Categoria de lucrari: 4341.05-INST ELECTR - BUCATARIE

Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar
crt. Simbol
Denumire resursa a) materiale
Observatii b) manopera
Corectii c) utilaj
Liste anexe d) transport
Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0 1 2 3 4 5

1 EA01A 99 M 13,00000

TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <=

2

5 MM, MONTAT INGROPAT

L:EL01 -M :2303550 -TUB FLEXIBIL PVC 16

2	EA01A	99	M	18,00000
---	-------	----	---	----------

TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <=

2

5 MM, MONTAT INGROPAT

L:EL01 -M :6704137 -TUB FLEXIBIL PVC 20

3	EC05A	99	M	13,00000
---	-------	----	---	----------

CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE

PROT.,PT.RACOR

D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. <=16 MMP

L:EL15 -M :3164247 -CABLU CYY-F 3X1,5 MMP

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl.

Formular F3

ExecutTCTM Obiec T434 Obie4341 Cate4341.05

0	1	2	3	4	5
4	EC05A	99	M	20,00000	

CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE

PROT.,PT.RACOR

D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. <=16 MMP

L:EL15 -M :3484953 -CABLU CYY-F 3X2,5

5	EA13A1	99		2,00000
---	--------	----	--	---------

DOZA DISTRIBUTIE AK

L:EL03G -0005:7319010 -DOZA DE RAMIFICATIE D 21/4

6	EA13A	99	BUCATA	3,00000
---	-------	----	--------	---------

DOZA APARAT SIMPLU SAU MODULABIL, CU MONTAJ ST

SAU

IN PERETI DE GIPSCARTON

L:EL03G -M :8000149 -DOZA PENTRU APARATE

7	EE22E	99	BUCATA	1,00000
---	-------	----	--------	---------

CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT SAU LED,

PT.PLAFOANE

FALSE, PANOU LED 600X600 PT SAU ST

L:EL21B1 -M :PLED48I -PANOU LED 48w,4000K 600X600

8	EF06A	99	BUCATA	6,00000
---	-------	----	--------	---------

RACORDAREA CONDUCTOARELOR DIN AL.SAU CU., LA

BORNE

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl.

Formular F3

ExecutTCTM Obiec T434 Obie4341 Cate4341.05

0	1	2	3	4	5
(AP.,MOTOARE,TABLOURI), S.COND. <= 50 MMP, INCL. Racordare circuite de alim la sursa existenta L:EL14 -M :5204118 -CLEME SIR S1					
9	EF08A1	82	BUCATA	21,00000	

RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE

MARM.

,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP

\$

Legaturi la aparataj si in doze de derivatii

10	ED01B	99	BUCATA	1,00000
----	-------	----	--------	---------

APARAT DE

COMUTARE,SEMNALIZ.(INTRERUP.,COMUTATOR,P

RIZA,BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,IN DOZA DE APARAT

intrerupator dublu ST

L:EL18 -0054:5520366 -COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;250

11	ED01B	99	BUCATA	2,00000
----	-------	----	--------	---------

APARAT DE

F3.txt
COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P
RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, IN DOZA DE APARAT
Priza dubla ST
L:EL18 -0124:5536236 -PRIZA MONOBLOC ST DUBLA SIMB 158 250V 10A
NI3185

12 EH01A 99 BUCATA 2,00000

INCERCAREA CABLULUI DE ENERGIE ELECTRICA DE MAX.

1

KV (MASURAT LA BUCATA TRONSON)

Verificare circuite electrice dupa montaj

Sistem informatic proiectat de Softeh Plus srl.

Formular F3

ExecutTCTM Obiec T434 Obie4341 Cate4341.05

0 1 2 3 4 5

TOTAL A: