

OBIECTUL: Schimbare invelitoare, jgeaburi si burlane Pavilion 25
OBIECTIV: R.K. Invelitoare Pavilion Nr.25
ANTEMASURATOARE: Schimbare invelitoare, jgeaburi si burlane Pavilion 25
Beneficiar: Spitalul de Psihiatrie Tulghes
Proiectant: SC Laroca Project SRL
Executant: _____

AM - Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
1	CB47A1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ;	mp	340,00
2	AUT1303	Ora pr schela metalica tubulara exterioare s640mp g=11-13,5	ora	280,00
3	RPCI42B#	Demontare invelitoare din panouri ondulate din azbociment	mp	350,00
4	RCSI41A%	Demontare elemente de acoperis, jgeaburi, burlane, glafuri, sorturi	m	54,00
5	CE18A1	Astereala la învelitori sau la doliile invelitorilor din tigla metalica scinduri din rasinoase	mp	180,00
6	CE07A%	Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata (tigle matalice)- inclusiv accesorii, pazii, coame, suruburi, sipci si contrasipci 25x50, folie	mp	350,00
6.L	3646082	Panou tabla otel subtire (0,5mm) amprentata tip tigla (tip lindab) zn la cald acop exte cu plastisol, int lac	mp	402,50
7	CL17B#	Diverse: opritori de zapada, montate aparent	kg	185,00
7.L	6311762	Opritor din otel pentru zapada la acoperisuri	kg	185,00
8	CE14XC	Pazii, streasini si inchiderei laterale din scinduri de lemn streasina infundata din scinduri faltuite si geluite pe o parte	m	186,00
9	CN13XE	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale exec.man.vops.antiseptice si hidrofuge pe supr.prelucr.lemn	mp	186,00
10	CE21C-1#	Burlane din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, inadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m...rotunde, cu D = 90 pentru burlane uzinate rotunde din metal sau mase plastice	ml	24,00
10.L	6720465	Burlan rotunde din mat plastic cu D = 90 mm	m	26,40
11	CE19B-3#	Jgeaburi din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si carligele de sustinere,montate pe lungimi mai mari de 20 m...semirotunde, cu D = 12,5 cm pentru jgeaburi montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20m	ml	54,00
12	TRA01A05 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	32,00
13	CK01B%	Ferestre din lemn simple,duble sau cuplate, suprafata tocului intre 1,00 mp si 2,50 mp inclusiv	mp	1,50
13.L	2934970	Fereastră rasiu simp int 1c f slum lacr lemn 590x1190 s5333	mp	1,50
14	RPCG09C1	Refacerea cosurilor de fum izolate, din caramida, executata...obisnuit pentru a fi tencuita în exterior si refacere capac beton existent	mc	5,00

Note:

Executant,

Director General,